







PROYECTOS ENTREGADOS
Al 2 de Diciembre de 2022
Monto de inversión en bolivianos



N°	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPTO.	SUJETO DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	FECHA DE ENTREGA	EMPLEO GENERADO	POBLACIÓN BENEFICIADA	MONTO TOTAL DE INVERSIÓN	ALCANCE DEL PROYECTO	FOTOGRAFIAS
1	Construcción de Aulas U.E. Pallayunga GAM Tacacoma	La Paz	GAM Tacacoma	PRIJ	12/02/22	23	500	2.462.279,50	Superficie total construida 602 metros cuadrados que comprende: Un bloque de dos plantas con 12 aulas, de 50 metros cuadrados cada una. Acera de 118 metros cuadrados en la planta baja, pasillos y otras de áreas de circulación.	
2	Construcción Pavimento Rígido de Barrios de Monteagudo	Chuquisaca	GAM Monteagudo	FONDO VIAL	29/03/22	38	4.568	19.794.005,30	Construcción de pavimento rígido, en una longitud 4,8 kilómetros, en 24 calles de 8 barrios del municipio de Monteagudo (Lagunillas, Paraíso, Los Pinos, Tablada, Naranjos, Sinai, José Barbero y San José). Contempla capas de 15 cm. en 12 calles una avenida y un pasaje y de 20 cm. en 4 avenidas y 6 calles. Construcción de 4,45 kilómetros de cordones de acera. Construcción de 728 metros de jardinerías. Obras de drenaje pluvial que incluyen cámaras de inspección, tubería, sumideros, rejillas, cabezales de salida. Construcción de un puente tipo cajón con barandas de seguridad. Construcción de gaviones y muros de contención. Construcción de una rotonda de distribución vehicular. Señalización vertical y horizontal.	
3	Construcción Colegio Quivale Mojocoya	Chuquisaca	GAM Mojocoya	VIVIR BIEN	24/05/22	30	330	3.673.401,00	Construcción de dos plantas, con una superficie total de más de 1.900 metros cuadrados, que incluyen aulas, talleres, laboratorios, oficinas administrativas, baños, cancha polifuncional con graderías y cubierta con tinglado metálico.	
4	Construcción y Obras Complementarias Casa Municipal de Ascensión de Guarayos	Santa Cruz	GAM Ascensión de Guarayos	VIVIR BIEN	26/05/22	49	25.871	3.585.785,82	Construcción nueva de 898 metros cuadrados en las plantas baja y alta de la Casa Municipal, que incluye baterías de baños. Refacción de 214 metros cuadrados de oficinas y depósitos ubicados en la planta baja del edificio.	
5	Financiamiento para la Inversión en Maquinaria y Equipo Laja	La Paz	GAM Laja	PRIJ	21/02/22 Entrega de equipos	5	24.531	3.566.360,00	Una retroexcavadora Una motoniveladora Un camión compactador de Basura	
6	Canalización y Revestimiento del Rio Morro de Punata	Cochabamba	GAM Punata	VIVIR BIEN	25/04/22 Entrega definitiva	37	20.481	8.169.381,00	Canalización de 2.100 metros de canal en el río Morro, con una sección de 3x2 metros de hormigón simple. Construcción de un puente vehicular, de ciclovia de 7.848 m2, de recoletas y de área verde de 6.525 m2. Instalación mesas con 16 tableros metálicos de ajedrez, 16 banquetas de fierro fundido y madera, 120 pantallas de luz alta, 52 pantallas de media altura y ornamentación.	

7	Construcción Plaza y Pavimento Rígido Plaza 12 de Marzo - Av. 1° de Mayo GAM Tarabuco	Chuquisaca	GAM Tarabuco	FONDO VIAL	17/05/22 Entrega definitiva	43	3.590	4.859.794,93	<p>Avenida 1° de Mayo Pavimentado de 4.187 metros cuadrados de calzada y 510 metros lineales de cordón de acera.</p> <p>Plaza 12 de Marzo Superficie total construida 3.538 metros cuadrados. Incluye: Empedrado y contrapiso de hormigón, revestimiento de mosaico granítico, construcción de 3 casetas, 34 banquetas y una estatua; cambio de la fuente principal, de luminarias, basureros e instalación de barandas de hierro para áreas verdes.</p>	
8	Construcción Pavimento Rígido Tranca Curva Pinaya-Colquiri	La Paz	GAM Colquiri	FONDO VIAL	27/04/22 Entrega definitiva	31	4.000	6.185.988,09	<p>Construcción de pavimento rígido de 1.078 metros lineales de vía de siete metros de ancho. Construcción de 2.833 metros lineales de cunetas. Construcción e instalación de tres alcantarillas circulares, bordillos y cordones antideslizamiento. Conexión de alcantarillado sanitario y agua potable, instalación de señalización horizontal y vertical.</p>	
9	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario	La Paz	GAM Palca	PPISB	17/01/22	31	2.076	2.646.661,27	<p>Sistema de Agua Potable: Obras de toma, planta de tratamiento de agua potable; red de aducción; tanques de almacenamiento; Cercos de protección; red de distribución; piletas públicas</p> <p>Alcantarillado Sanitario: Construcción Planta de Tratamiento de Agua Residual, rehabilitación del sistema de Palca, 247,6 m de red de colectores, siete cámaras de inspección, cerco de protección.</p>	
10	Construcción unidad educativa Carlos Medinaceli GAM Llalagua UE Carlos Medinaceli	Potosí	GAM Llalagua	Vivir Bien	26/07/22 25/11/2022	32	597	7.184.248,90	<p>El proyecto consiste en la construcción de una Unidad Educativa que consta de: 2 bloques en el que se distribuyen 16 aulas, 5 talleres y area administrativa. 1 tinglado de 570 metros cuadrados de superficie el area total de construcción es de 3370 metros cuadrados</p>	
11	Construcción de Infraestructura Turística Para El GAM de Icla	Chuquisaca	GAM Icla	Vivir Bien	13/9/2022	76	1.060	3.600.153	<p>Construcción de la Plaza Principal Icla 1.234 metros cuadrados Construcción de un Mirador en Icla 373 metros cuadrados Construcción de la Plaza Candelaria 1007 metros cuadrados Construcción de la plazuela de la comunidad Uyuni 1.370 metros cuadrados</p>	
12	Mejoramiento de Calles y Vías en el Municipio de Charazani - GAM Charazani	La Paz	GAM Charazani	Fondo Vial	09/09/2022	50	5.427	1.516.688	<p>Construcción de 4.49 metros cuadrados de enlosetado en cinco comunidades del municipio que incluyen 1.593 metros de cordones de acera, 224 metros de cordones de sujeción 1.491 metros de cunetas de hormigón simple.</p>	
TOTALES						445	93.031	67.244.746,54		