

FINANCIAMIENTOS APROBADOS

Al 30 de diciembre de 2024
Montos expresados en bolivianos



N°	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPTO.	SUJETO DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	CRÉDITO FNDR	APORTE LOCAL EFECTIVO	MONTO TOTAL	ALCANCE	POBLACIÓN BENEFICIADA	EMPLEO GENERADO	FECHA DE APROBACION EN COMITÉ
1	Financiamiento de Aporte Local proyecto: Mej. Camino etnoturístico Provincia Manco Kapac ruta 8 (fase 3)	La Paz	GAM San Pedro de Tiquina	RPVB	3,750,000.00		3,750,000.00	Crédito para cubrir el aporte local requerido por el Gobierno Autónomo Municipal de San Pedro de Tiquina.			1/30/2024
2	Construcción Pavimento Rígido de Las Calles Murillo, Pacajes y Bolívar - Achacachi	La Paz	GAM Achacachi	FONDO VIAL	5,508,881.78	1,377,220.44	6,886,102.22	Conformación de capa Subbase, construcción de Losa de Hormigón con un volumen de 2.741,15 m3 con un alto de 20 cm de espesor de la losa. También se realizará medidas de prevención control de calidad de las aguas industriales.	986	55	2/22/2024
3	Equipamiento de Maquinaria - GAM Corque	Oruro	GAM Corque	PRIJ	2,095,645.97	369,819.88	2,465,465.85	Volqueta de 12 m3 Volqueta de 6 m3	6,283	4	2/22/2024
4	Equipamiento de Maquinaria - GAM Huarina (Fase II)	La Paz	GAM Huarina	PRIJ	1,847,003.01	461,750.76	2,308,753.77	Motoniveladora de 160 HP Min.	7,948	2	2/22/2024
5	Equipamiento de Maquinaria - GAM Moro Moro	Santa Cruz	GAM Moro Moro	RPVB	1,955,603.35	345,106.47	2,300,709.82	Motoniveladora de 170 HP Min.	2,767	3	2/22/2024
6	Equipamiento de Maquinaria Gobierno Autonomo Municipal de Teoponte	La Paz	GAM Teoponte	PRIJ	2,050,468.59	512,617.15	2,563,085.74	Una motoniveladora de 140 HP minimo Dos camionetas 4x4 minimo	10,439	11	3/14/2024
7	Equipamiento de Maquinaria GAM Yocalla	Potosi	GAM Yocalla	RPVB	2,630,987.80	464,291.96	3,095,279.76	Una excavadora hidraulica de 157 hp minimo una volqueta de 12 m3 minimo	8,979	24	3/14/2024
8	Construccion Camino Asfaltado Warisata - Umapusa GAM Achacachi	La Paz	GAM de Achacachi	FONDO VIAL	6,536,963.49	1,634,240.87	8,171,204.36	Colocado de 6.935,98 m2 de capa sub base Colocado de 4.723,27 m3 de capa base Pavimentar 25.531,20 m2 dos carriles del camino Warisata - Umapusa que corresponde a 4.255,20 metros de ongitud Construir 4.390,39 metros de cuneta de H°S° Construir obras de drenaje complementarias Colocado de señalizacion horizontal y vertical del camino Medidas de prevencion y mitigacion ambiental	4,006	90	3/14/2024
9	Construccion Pavimentacion de Calles y Av. San Matias	Santa Cruz	GAM San Matias	RPVB	6,432,409.78	1,608,102.45	8,040,512.23	Ejecucion de 18.597 m2 de enlosetado Ejecucion de 2 alcantarillas cajon de hormigon armado Ejecucion de señalizacion vertical reflectiva preventiva Colocacion de delineadores reflectivos tipo tacha	17,929	34	4/3/2024
10	Equipamiento de Maquinaria GAM Puerto Gonzalo Moreno	Pando	GAM Puerto Gonzalo Moreno	PRIJ	7,781,439.80	1,972,045.94	9,753,485.74	Un Tractor Oruga 200 HP minimo Una motoniveladora 170 HP minimo Una pala cargadora 142 HP minimo Una volqueta 12 m3 minimo Un tracto camion + low boy 330 HP minimo Una camioneta 162 HP minimo	7,240	72	4/3/2024
11	Equipamiento de Maquinaria GAM Santa Cruz de la Sierra Fase II	Santa Cruz	Santa Cruz de la Sierra	RPVB	11,004,545.85	3,668,181.95	14,672,727.80	Cinco motoniveladoras de 156 HP minimo Cinco retroexcavadoras de 87 HP minimo Una excavadora de rueda de 147 HP Min.	480,185	132	4/16/2024
12	Construccion de Alcantarillas Cajon para Drenaje Transversal en las Calles Comercio y Beni, D-1 del Municipio de Shinahota	Cochabamba	GAM Shinahota	RPVB	651,158.97	162,789.74	813,948.71	Construccion de 2 alcantarillas cajon de 4 metros de longitud y un ancho de plataforma de 11 metros. Asimismo, se construiran obras complementarias correspondientes a aleros, sumideros y accesos.	5,669	50	5/6/2024

FINANCIAMIENTOS APROBADOS

Al 30 de diciembre de 2024
Montos expresados en bolivianos



N°	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPTO.	SUJETO DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	CRÉDITO FNDR	APORTE LOCAL EFECTIVO	MONTO TOTAL	ALCANCE	POBLACIÓN BENEFICIADA	EMPLEO GENERADO	FECHA DE APROBACION EN COMITÉ
13	Ampliacion Unidades Educativas Municipio de Colcapirhua	Cochabamba	GAM Colcapirhua	RPVB	15,438,905.55	2,724,512.74	18,163,418.29	<p>Construccion de nuevos ambientes en 8 unidades educativas existentes según la siguiente descripcion:</p> <p>1 U.E. Padre Andrés Cuschieri 765,50 m2 2 U.E. Carlos Villegas 1.460,30 m2 3 U.E. Simón Bolívar 1.140,60 m2 4 U.E. Pablo Cano 324 m2 5 U.E. Ferroviario 1.084,84 m2 6 U.E. San Lorenzo y Padre Rafael Arnaiz 1.096.83 m2 7 U.E. Benedicto Durán 966 m2 8 U.E. Sausalito 987 m2</p> <p>total superficie 7.825,07 m2</p>	51,990	1350	5/8/2024
14	Construccion de Enlosetados Distritos 1,2,3,6 y 7 del Municipio de Viacha - GAM Viacha	La Paz	GAM Viacha	FONDO VIAL	7,124,949.21	1,257,343.97	8,382,293.18	<p>Construccion de 51.483,50 m2 de enlosetado construccion de 1.083,87 ml de cordones de acera construccion de 953,31 ml de cordones de sujecion 10.989,27 ml de cunetas con zampeado de piedra</p>	8,159	363	5/8/2024
15	Equipamiento de Maquinaria - GAM Humanata	La Paz	GAM Humanata	PRIJ	1,936,616.76	484,154.19	2,420,770.95	<p>Una motoniveladora de 170 HP minimo Dos Camionetas de 162 HP minimo</p>	5,342	36	6/4/2024
16	Equipamiento de Maquinaria - GAM Samaipata	Santa Cruz	GAM Samaipata	RPVB	3,345,328.18	836,332.05	4,181,660.23	<p>Una motoniveladora de 171HP minimo Una retroexcavadora de 95 HP minimo Una volqueta de 6 m3</p>	10,472	36	6/4/2024
17	Financiamiento de Aporte Local Proyecto: Construccion Puentes Vehiculares Ancocota, Viscachani y Caluyo GAM Colquiri	La Paz	GAM Colquiri	RPVB	3,289,688.62	0.00	3,289,688.62	<p>Crédito para cubrir el aporte local requerido por el Gobierno Autónomo Municipal de Colquiri</p>			6/4/2024
18	Equipamiento de Maquinaria - GAM El Puente	Santa Cruz	GAM El Puente	PRIJ	3,686,610.01	921,652.50	4,608,262.51	<p>Una retroexcavador de 87 HP min Una excavadora de 157 Hpmin Una volqueta de 12 m3 min Una ambulancia 227 HP min</p>	31,595	48	6/11/2024
19	Financiamiento de Aporte Local Proyecto: Const. Mejoramiento Carretera Cruce Luribay-Luribay Tramo I Cruce Luribay-Salla Fase II y Mejoramiento. Carretera Lahuachaca-Cruce San Jose (Tramo I	La Paz	GAM Sica Sica (Villa Aroma)	RPVB	8,480,000.00		8,480,000.00	<p>Financiamiento de aporte local proyecto: const. mejoramiento carretera cruce luribay-luribay tramo I cruce luribay-salla fase II y mejoramiento. carretera lahuachaca-cruce san jose (tramo I)</p>			6/11/2024
20	Equipamiento de Maquinaria - GAM General Agustin Saavedra	Santa Cruz	GAM General Agustin Saavedra	PRIJ	2,022,035.43	674,011.81	2,696,047.24	<p>Una retroexcavadora c/brazo extensible 90 HP minimo Un camion compactador p/residuos solidos de 15 m3 minimo Un Low boy + carro dolly 35 ton minimo</p>	14,209	12	7/3/2024
21	Equipamiento de Maquinaria - GAM Vitichi	Potosi	GAM Vitichi	PRIJ	1,333,600.94	333,400.24	1,667,001.18	<p>Una volqueta de 14 m3</p> <p>en fecha 13/12/2024 mediante informe de Modificacion de alcance del Contrato de prestamo 040/2024 por incremento de recursos en el Aporte Local Bs.1,333,600,94 credito FNDR Bs.516.480,24 Aporte Local Bs. 1.850.081,18 Total un incremento de Bs.183.080,00</p>	10,646	2	7/17/2024

FINANCIAMIENTOS APROBADOS

Al 30 de diciembre de 2024
Montos expresados en bolivianos



N°	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPTO.	SUJETO DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	CRÉDITO FNDR	APORTE LOCAL EFECTIVO	MONTO TOTAL	ALCANCE	POBLACIÓN BENEFICIADA	EMPLEO GENERADO	FECHA DE APROBACION EN COMITÉ
22	Equipamiento de Maquinaria - GAM Independencia	Cochabamba	GAM Independencia	PRIJ	2,145,195.29	536,298.82	2,681,494.11	Una excavadora hidraulica de 147,8 HP minimo Dos tractores agricolas de 105 CV minimo	11,500	36	7/30/2024
23	Equipamiento de Maquinaria - GAM Colquechaca	Potosi	GAM Colquechaca	PRIJ	4,659,905.56	1,164,976.39	5,824,881.95	Un camion cisterna de 15000 L Un rodillo vibrocompactador con kit pada de cabra de 11,9 TN minimo Un tracto camion + low boy de 35 TN minimo Un camion compactador de basura de 8 m3 min	15,658	60	7/30/2024
24	Equipamiento de Maquinaria - GAM Sacaba	Cochabamba	GAM Sacaba	RPVB	14,736,430.91	3,684,107.73	18,420,538.64	2 motoniveladoras de 171 HP min 2 palas cargadoras de 213 HP min 3 volquetas de 12 m3 min 1 excavadora de 147 HP min 2 carros balde para 13 m de altura de trabajo min	172,466	60	7/30/2024
25	Construccion Casa Consistorial - GAM Luribay	La Paz	GAM Luribay	RPVB	2,156,817.19	380,614.80	2,537,431.99	Construccion de edificio municipal que consta de 5 niveles de 615,26 m2 de construccion.	11,139	77	7/30/2024
26	Construccion de Pavimento Rigido en Calles y Avenidas del Municipio de Santa Rosa Del Yacuma	Beni	GAM Santa Rosa	FONDO VIAL	8,250,443.07	2,062,610.77	10,313,053.84	Conformacion de 648 m3 de caba sub base construccion de pavimento rigido area de 17,007,97 m3 de 15 cm de espesor. Construccion de obras de drenaje 2,720,28 ml colocado de 48 pts de luminaria LED de 150 w construccion de 5533,49 m de cordon de acera	4,898	50	8/15/2024
27	Construccion Pavimentacion de Calles y Avenidas en Zonas Urbanas del Municipio de Warnes	Santa Cruz	GAM Warnes	FONDO VIAL	15,217,951.50	5,072,650.50	20,290,602.00	Pavimentar 0,91 km en el distrito 1 pavimentar 2,37 km en el distrito 2 pavimentar 5,20 km en el distrito 3 superficie pavimentacion total 64,705,30 m2 provision de colocacion de cordones	35,000	150	8/14/2024
28	Equipamiento de Maquinaria e Insumos Para la Planta de Hormigon del Municipio de Quillacollo - GAM Quillacollo	Cochabamba	GAM Quillacollo	RPVB	13,445,049.72	4,481,683.24	17,926,732.96	Una motoniveladora de 200 HP min Una pala cargadora de 244 HP min Un vibrocompactador de 135 HP min 12,918 m3 de arena 13,741 m3 de grava 146,693 bolsas de cemento protland de 50 kg 3,017 barras de 12 metros de fierro liso de 3/4"	137,182	100	8/14/2024
29	Equipamiento de Maquinaria - GAM Tacobamba	Potosi	GAM Tacobamba	PRIJ	2,242,866.90	395,800.04	2,638,666.94	Una pala cargadora de 180 HP minimo Una volqueta de 12 m3 minimo	11,835	20	8/14/2024
30	Construccion Pavimento Calles y Avenidas Ciudad de Bermejo - Paquete II	Tarija	GAM Bermejo	RPVB	22,000,000.00	11,455,459.23	33,455,459.23	Cosntruccion de 9,858,59 m3 de pavimento rigido en 43 calles construccion de 1,611,69 ml de tuberia PVC 6" SDR41, con la construccion de 8 piezas de camaras de inspeccion para el alcantarillado sanitario; provision y colocacion de 424,09 ml de tuberia PVC 2" clase 9 con la construccion de 17 piezas de camaras de inspeccion para llave de paso d=1,00m para el sistema de agua potable; y la construccion de 7 piezas de camaras para drenaje pluvial, ademas de las obras de arte de hormigon armado para el drenaje pluvial.	2,396	89	9/2/2024

FINANCIAMIENTOS APROBADOS

Al 30 de diciembre de 2024
Montos expresados en bolivianos



N°	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPTO.	SUJETO DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	CRÉDITO FNDR	APORTE LOCAL EFECTIVO	MONTO TOTAL	ALCANCE	POBLACIÓN BENEFICIADA	EMPLEO GENERADO	FECHA DE APROBACION EN COMITÉ
31	Financiamiento de Aporte Local Para 2 Proyectos - GAM Soracachi	Oruro	GAM Soracachi	RPVB	5,263,422.99		5,263,422.99	Crédito para cubrir el aporte local requerido por el Gobierno Autónomo Municipal de Soracachi. Const. Asfaltado cruce san miguel sector jachuco (soracachi) (tramol) mej. c/asf. Cruce RT F12 obrajes tolalpalca limite deptal. Cbba. (tramol)			9/2/2024
32	Equipamiento de Maquinaria - GAM Aiquile	Cochabamba	GAM Aiquile	PRIJ	7,044,445.04	2,348,148.35	9,392,593.39	Una Pala cargadora Frontal de 213 HP minimo. Una Retroexcavadora de 94 HP minimo. Una Motoniveladora de 193 HP minimo. Una volqueta de 12 m3 minimo.	23,267	11	9/27/2024
33	Equipamiento de Maquinaria II - GAM San Lucas	Chuquisaca	GAM San Lucas	PRIJ	1,061,596.24	265,399.06	1,326,995.30	Un Camion Compactador de baura de 15m3 minimo	6,817	4	10/23/2024
34	Equipamiento de Maquinaria - GAM Cabezas	Santa Cruz	GAM Cabezas	PRIJ	9,873,251.44	1,742,338.49	11,615,589.93	Una motoniveladora de 171 HP minimo Un minicargador de 55 HP minimo Un vibrocompactador de 130 HP minimo Un camion aguatero de 20000 litros minimo Un tracto camion de 360 HP minimo Un semiremolque tolva de 25 m3 minimo Un semiremolque Low Boy de 45 Toneladas minimo Un camion estacas de 250 HP minimo Cuatro ambulancias de 220 HP minimo	31,160	130	10/23/2024
35	Remodelacion de la Plaza Principal 20 de Junio Municipio Palos Blancos	La Paz	GAM Palos Blancos	RPVB	1,473,320.52	368,330.13	1,841,650.65	Remodelacion de la Plaza en una superficie de 6.719,36 m2, para actos civicos, area de integracion e interaccion social, area de recreacion pasiva, area de circulacion y area verde.	26,995	97	10/25/2024
36	Financiamiento de Aporte Local Para el Proyecto Construccion Pavimento Rigido Av. Jacha Tupo GAM Viacha	La Paz	GAM Viacha	RPVB	6,028,561.92		6,028,561.92	Crédito para cubrir el aporte local requerido por el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha para el proyecto Construccion Pavimento Rigido Av. Jacha Tupo			11/1/2024
37	Equipamiento de Maquinaria II - GAM Palca	La Paz	GAM Palca	PRIJ	3,997,717.24	705,479.51	4,703,196.75	Dos Retroexcavadoras de 91 HP minimo Una Excavadora de 147 HP minimo	8,500	15	11/13/2024
38	Implementacion de Pavimento Rigido Para los Distritos de Colcapirhua - GAM Colcapirhua	Cochabamba	GAM Colcapirhua	PRIJ	8,667,660.96	2,166,915.24	10,834,576.20	<u>Materiales para Hormigon y Capa Base</u> Arena 6192 m3; Grava 5897 m3; Gravilla 5897 m3; Capa Base 23976 m3; Cemento IP-40 (99.5 bolsas); Cemento asfaltico 76 turriles; Antisol blanco 84 tambores; Fibra refuerzo Hormigon 2880kg; Aditivo plastificante retardante 51 tambores; Aditivo plastificante sin retardante 66 tambores; Disco de corte 108 pzas; Plastico Ule 129 rollos.	34,900	50	11/13/2024
39	Implementacion Pavimento Rigido - GAM Vinto	Cochabamba	GAM Vinto	PRIJ	7,795,268.97	1,948,817.25	9,744,086.22	<u>Adquisicion de Materiales para Pavimento</u> Cemento Portland IP-40 12.4980 bolsas Arena lavada 7.030,13 m3 Grava lavada 11560,65 m3 Fibra de Polipropileno(35*0,6) 456 cajas Antisol (200kg) 50 tambor Cemento asfaltico 85/100 42 turriles	55,773	105	11/13/2024

FINANCIAMIENTOS APROBADOS

Al 30 de diciembre de 2024
Montos expresados en bolivianos



N°	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPTO.	SUJETO DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	CRÉDITO FNDR	APORTE LOCAL EFECTIVO	MONTO TOTAL	ALCANCE	POBLACIÓN BENEFICIADA	EMPLEO GENERADO	FECHA DE APROBACION EN COMITÉ
40	Equipamiento de Maquinaria - GAM Arbieta	Cochabamba	GAM Arbieta	PRIJ	7,431,785.63	1,857,946.41	9,289,732.04	Una motoniveladora de 171 HP Una pala cargadora frontal de 140 HP Una retroexcavadora de 87 HP Dos volquetas de 12 m3	17,445	15	11/21/2024
41	Equipamiento de Maquinaria - GAIOC Raqaypampa	Cochabamba	GAIOC - T Raqaypampa	PRIJ	3,672,689.41	408,076.60	4,080,766.01	Una motoniveladora de 140 HP mínimo. Una volqueta de 12 m3 mínimo.	7,344	10	12/3/2024
42	Financiamiento de Aporte Local para el Proyecto: "Mejoramiento Conversión Ampliación Línea Monofásica a Trifásica Provincia Nor Carangas Paquete I y II" - GAM Santiago de Huayllamarca	Oruro	GAM Santiago de Huayllamarca	RPVB	1,114,978.49		1,114,978.49	Crédito para cubrir el Aporte Local para el proyecto: "Mejoramiento Conversión Ampliación Línea Monofásica a Trifásica Provincia Nor Carangas Paquete I y II" — GAM Santiago de Huayllamarca.			12/3/2024
43	Financiamiento de Aporte Local para el proyecto: "Mejoramiento Carretera Cañaviri-Chilahuala-Rio Mulato-Papel Pampa- Limite Departamental del Camino a la Localidad de Chuquichambi (fase 2)" - GAM San Pedro de Curahuara.	La Paz	GAM San Pedro de Curahuara	RPVB	3,600,000.00		3,600,000.00	Crédito para cubrir el Aporte Local para el proyecto: "Mejoramiento Carretera Cañaviri-Chilahuala-Rio Mulato-Papel Pampa- Limite Departamental del Camino a la Localidad de Chuquichambi (fase 2)" - GAM San Pedro de Curahuara.			12/4/2024
44	Construcción de Carretera con Pavimento Rígido Tramo Porongo - Pozo Colorado - GAM Porongo	Santa Cruz	GAM Porongo	RPVB	16,901,687.20	4,225,421.80	21,127,109.00	* Construcción de 43.040,71 m2 de Pavimento rígido en una longitud total de 4.26 km. * Conformación de 7.800,03 m3 de capa Subbase. * Provisión y colocado de cordones de 40x100 cm prefabricados, en una longitud total de 19.172,26 metros. * Colocado de 72 metros de tubos de H°A° alcantarilla, D=800 mm. * Colocado de 54 metros de tubos de alcantarilla de H°A°, D=1000 mm. * Colocado de seguridad vial y señalización horizontal y vertical.	11,985	85	12/13/2024
45	Construcción de Enlosetado Calles de San Rafael de Velasco	Santa Cruz	GAM San Rafael de Velasco	FONDO VIAL	6,154,205.20	1,086,036.21	7,240,241.41	* Construcción de 19.291,44 m2, losetas tipo hexagonal H = 10 cm * Provisión de 4.114 m de cordones de acera de H°S° prefabricado 196 m de cordones de sujeción * Retiro de 3.902 m2 cuadrados de losetas	1,020	36	12/13/2024
46	Equipamiento de Maquinaria - GAM Tupiza	Potosi	GAM Tupiza	PRIJ	6,522,227.63	1,630,556.90	8,152,784.53	Una Motoniveladora de 140 HP Una Retroexcavadora de 87 HP Un camion Cisterna de 10000 L Dos Volquetas de 12 m3	45,531	60	12/13/2024
MONTO TOTAL Bs:					280,360,322.11	67,795,242.58	348,155,564.69		1,357,655.00	3,584.00	

